

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Punkt Dystrybucyjny PD1			
1 d.1	KNR AT-13 0110-07	Ręczne przenoszenie szaf dystrybucyjnych o masie el. transportowego do 100 kg na odl. do 10 m w poziomie 1	ele- ment ele- ment	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR AT-13 0110-08	Ręczne przenoszenie szaf dystrybucyjnych o masie el. transportowego do 100 kg - za każde następne 10 m w poziomie Krotność = 3 1	ele- ment ele- ment	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR AT-14 0110-01	Prefabrykacja, dostawa i montaż kompletnej szafy dystrybucyjnej 19" stojącej PD1 wg projektu wykonawczego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR AT-14 0110-07	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - urządzenie aktywne w GPD - przełącznik 24-portowy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5 d.1	KNR AT-14 0110-08	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - kabel krosowy w urządzeniu aktywnym RJ45 PCV 184	kpl. kpl.	184.000	
				RAZEM	184.000
6 d.1	KNR 5-01 0816-04	Montaż kompletnej przełącznicy E510 KRONE na ścianie jak w projekcie wykonawczym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNR 5-01 0818-06	Rozszycie kabli zakończeniowych o 100 parach na łączówkach i gniezdnikach na przełącznicy 2	kon.ka bl. kon.ka bl.	2.000	
				RAZEM	2.000
8 d.1	KNR AT-15 0114-02	Podłączenie kabla wieloparowego do łączówki 10xRJ45 w tablicy rozdzielczej Voice 50xRJ45 - pierwsze połączenie w łączówce, 2 pary Krotność = 2 100	szt. szt.	100.000	
				RAZEM	100.000
2		Instalacja okablowania strukturalnego			
9 d.2	KNR AT-13 0101-03	Osadzenie w podłożu ceglanym kołków plastikowych rozporowych; średnica otworu do 10 mm 400	szt. szt.	400.000	
				RAZEM	400.000
10 d.2	KNR AT-13 0103-14	Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach ceramicznych grubości 1 1/2 cegły, śr. rury do 40 mm - przepusty w ścianach 40	szt. szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
11 d.2	KNR AT-13 0103-21	Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach ceramicznych grubości 2 cegły, śr. rury do 63 mm - przepusty w ścianach 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12 d.2	KNR AT-13 0103-22	Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach ceramicznych grubości 2 cegły, śr. rury do 80 mm - przepusty w stropach 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13 d.2	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane 50x20mm 260	m m	260.000	
				RAZEM	260.000
14 d.2	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane 60x40mm 35	m m	35.000	
				RAZEM	35.000
15 d.2	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane 90x40mm 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
16 d.2	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane 130x60mm 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
17 d.2	KNR AT-13 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane 170x60mm 16	m m	16.000	
				RAZEM	16.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR AT-13 d.2 0106-02	Listwy instalacyjne przykręcane 230x60mm	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR AT-14 d.2 0101-01	Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel -telefoniczny 100parowy	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
20	KNR AT-14 d.2 0102-01	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany UTP PowerCat.6	m		
		4900	m	4 900.000	
				RAZEM	4 900.000
21	KNR AT-15 d.2 0103-01	Dodatek za układanie kabla w korytach	m kab-		
		4900	la m kab- la	4 900.000	
				RAZEM	4 900.000
22	KNR AT-15 d.2 0108-01	Montaż gniazd abonenckich natynkowych POLO 2M	szt.		
		92	szt.	92.000	
				RAZEM	92.000
23	KNR AT-15 d.2 0108-05	Montaż gniazd abonenckich - montaż modułu RJ45 w gnieździe	szt.		
		184	szt.	184.000	
				RAZEM	184.000
24	KNR AT-15 d.2 0107-01	Montaż modułu RJ45 nieekranowanego na skrętce 4-parowej	szt.		
		368	szt.	368.000	
				RAZEM	368.000
25	KNR AT-14 d.2 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar		
		187	pomiar	187.000	
				RAZEM	187.000